

SESSION : 2008

DUREE : 3 heuresCOEFFICIENT : 2**E2 - EPREUVE DE TECHNOLOGIE****U 2 – Préparation et suivi d'une fabrication
et d'une mise en œuvre sur chantier****(U 2)****DOSSIER SUJET
DOSSIER REponses**

CE DOSSIER EST COMPOSE DE 4 FEUILLES DE :

DR 1 / 4 à DR 4 /4

Nota les documents sont au format A3

<u>BAREME DE CORRECTION :</u>	
1. Compléter des feuilles de fabrication	-- / 60 Pts
2. Optimiser des débits	-- / 38 Pts
3. Etablir des documents de suivi de réalisation	-- / 58 Pts
4. Etablir le processus de pose	-- / 44 Pts
<u>TOTAL :</u>	-- / 200 Pts

N° 3	Etablir les documents de suivi de réalisation	C 2.5.3	/ 58 Pts
------	---	---------	----------

Afin de palier le retard pris dans la réalisation du chantier, votre chef d'entreprise vous confie l'organisation de la fabrication et de la pose des châssis de la façade Sud en mettant à votre disposition 2 équipes supplémentaires.

Il vous demande de :

- Tenir compte des contraintes existantes.
- Planifier les activités pour deux équipes de fabrication et de pose.
- Renseigner la fiche de planning ci-contre en indiquant pour chaque ensemble fabriqué ou posé quelle équipe (F1 et P1 ou F2 et P2) réalise l'activité.
- Faire figurer les délais pour les fournisseurs.
- Indiquer la marge de temps disponible pour la fabrication.
- Indiquer le nombre de jours disponibles pour passer la commande auprès des fournisseurs (Vitrages et châssis cintrés)

Nota : Caler votre planning en considérant les travaux au plus tard.

Vous disposez des documents suivants

Des documents techniques :

- DT 1/14 à 3/14 CCTP
- DT 5/14 Façade Sud
- DT 7/14 Façade Ouest
- DT 8/14 Plan du Rez de chaussée
- DT 9/14 Plan du 1^{er} étage
- DT 13/14 Coupe A6

Des documents techniques complémentaires :

- DTC 6/8 Ouvrages de la façade Sud et données entreprise.

EXAMEN : BACCALAUREAT PROFESSIONNEL
Ouvrages du Bâtiment : Aluminium, Verre et Matériaux de Synthèse

EPREUVE : E 2 EPREUVE DE TECHNOLOGIE

UNITE : U 2 Durée : 3 heures Coefficient : 2 Page : DR 3 / 4

DOCUMENT REPONSE N'ECRIVEZ PAS AU VERSO DE CETTE FEUILLE

Feuille de planning : Fabrication / Pose

	Avril																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
Vérification des cotes																														
Traitement Affaire																														
Fabrication																														
MR 29																														
MR 30																														
MR 10																														
Rep 6																														
Rep 8																														
Fournisseur vitrage																														
Fournisseur Alu cintré																														
Rep 7																														
Rep 9a à 9d																														
Réception produits																														
Pose																														
MR 29																														
MR 30																														
MR 10																														
Rep 6																														
Rep 7																														
Rep 8																														
Rep 9a à 9d																														
Marge de sécurité																														
Date de livraison																														

	Mai																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M
Vérification des cotes																															
Traitement Affaire																															
Fabrication																															
MR 29																															
MR 30																															
Rep 6																															
Rep 8																															
Rep 10																															
Fournisseur vitrage																															
Fournisseur Alu cintré																															
Rep 7																															
Rep 9a à 9d																															
Réception produits																															
Pose																															
MR 29																															
MR 30																															
MR 10																															
Rep 6																															
Rep 7																															
Rep 8																															
Rep 9a à 9d																															
Marge de sécurité																															
Date de livraison																															

Date de début de la fabrication au plus tard :
Date de début de la fabrication au plus tôt :
Nombre de jour (s) de marge pour la fabrication :

Nombre de jour (s) disponible (s) avant commande pour :
Fournisseur vitrages :
Fournisseur châssis cintrés :

